

Zakres prac remontowych

1. Prace remontowe dotyczą:

- a) pomieszczenia – pokój nr 8,
- b) pomieszczenia – pokój nr 7,
- c) pomieszczenia – pokój nr 6,
- d) pomieszczenia – pokój nr 10,
- e) pomieszczenia – pokój nr 18,
- f) korytarza w części piwnicznej.

a) Pomieszczenie – pokój nr 8:

- wyniesienie mebli biurowych oraz ich zabezpieczenie;
- rozebranie ścianki z płyty gipsowo-kartonowej o wymiarach: długość 3 mb, wysokość 3mb;
- zdjęcie starej wykładziny z podłogi o powierzchni - 35,2 m²
- wykonanie nowej ścianki z płyty gipsowo-kartonowej na rusztowaniach metalowych wypełniona wełną mineralną o wymiarach: długość 2.10 mb i wysokości 3.00 mb, z otworem na drzwi o wymiarach 80 x 200;
- osadzenie futryny drzwiowej do skrzydła drzwi o wymiarach 90 x 200 w kolorze do uzgodnienia;
- wypełnienie spoin masą silikonową oraz wzmocnienie osadzonych drzwi;
- usunięcie miejsc popękania i nierówności ścian;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitu o powierzchni 33,2 m² na kolor biały oraz ścian o powierzchni 101 m² na kolor jasny beż;
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych oraz rur CO o powierzchni 13 m² w kolorze do uzgodnienia;
- wstawienie nowego skrzydła drzwi płytowych wewnętrznych pełnych o wymiarach 80 x 200 w kolorze do uzgodnienia;
- położenie wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, wykładzina producenta – Desso lub równoważna (kolor do uzgodnienia) o powierzchni 33,2 m²;
- założenie nowych listew przyściennych z wykładziny o długości 25 mb;
- wymięcie, wywiezienie oraz utylizacja gruzu;
- obsadzenie nowych listew podłogowych łączących posadzki różnych materiałów – ilość 4 szt. o długości 5mb;
- wniesienie i ustawienie mebli biurowych.

b) Pomieszczenie – pokój nr 7:

- wyniesienie mebli biurowych oraz ich zabezpieczenie;
- usunięcie miejsc popękania lub nierówności ścian;
- zdjęcie starej wykładziny z podłogi o powierzchni 29 m²;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitów o powierzchni 31 m² na kolor biały oraz ścian o powierzchni 66,5 m² na kolor jasny beż;
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych oraz rur o powierzchni ok. 10 m² w kolorze do uzgodnienia;

- położenie wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, wykładzina producenta – Desso lub równoważna (kolor do uzgodnienia) o powierzchni 31 m²;
- założenie nowych listew przyściennych z wykładziny o długości 18 mb;
- wymiana gniazd elektrycznych ilości 4 szt., oraz wyłącznika światła w ilości 1 szt.;
- obsadzenie nowych listew podłogowych łączących posadzki różnych materiałów – ilość 1 szt., długość 1 mb;
- wniesienie i ustawienie mebli biurowych.

c) Pomieszczenie – pokój nr 6:

- wyniesienie mebli biurowych oraz ich zabezpieczenie;
- usunięcie miejsc popękania lub nierówności ścian;
- zdjęcie starej wykładziny z podłogi o powierzchni 12 m²;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitów o powierzchni 12 m² na kolor biały oraz ścian o powierzchni 38 m² na kolor jasny beż;
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych oraz rur o powierzchni ok. 10 m² w kolorze do uzgodnienia;
- położenie wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, wykładzina producenta – Desso lub równoważna (kolor do uzgodnienia) o powierzchni 12 m²;
- założenie nowych listew przyściennych z wykładziny o długości 14mb;
- obsadzenie nowych listew podłogowych łączących posadzki różnych materiałów – ilość 1 szt. o długości 1 mb;
- wniesienie i ustawienie mebli biurowych.

d) Pomieszczenie – pokój nr 10:

- wyniesienie mebli biurowych oraz ich zabezpieczenie;
- zdjęcie starej wykładziny z podłogi o powierzchni 36 m²;
- usunięcie miejsc popękania lub nierówności ścian;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitów o powierzchni 36 m² na kolor biały oraz ścian o powierzchni 64 m² na kolor jasny beż;
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych oraz rur o powierzchni ok. 10 m² w kolorze do uzgodnienia;
- położenie wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, wykładzina producenta – Desso lub równoważna (kolor do uzgodnienia) o powierzchni 36 m²;
- założenie nowych listew przyściennych z wykładziny długość 24 mb;
- wymiana gniazd elektrycznych ilości 5 szt., oraz wyłącznika światła w ilości 1 szt.;
- wykonanie podtynkowej instalacji elektrycznej z istniejącej puszką do ekranu elektrycznego oraz wyłącznika;
- obsadzenie nowych listew podłogowych łączących posadzki różnych materiałów – ilość 1 szt., długość 1 mb;
- wniesienie i ustawienie mebli biurowych.

e) Pomieszczenie – pokój nr 18:

- wyniesienie mebli biurowych oraz ich zabezpieczenie;
- wykucie ze ściany ościeżnicy metalowej – 1 szt.,
- zerwanie posadzki w tworzywa sztucznego o powierzchni 18,5m² – w pomieszczeniu biurowym;
- zamurowanie obecnego otworu drzwiowego o wymiarach 1,0 x 2,0 mb;
- wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianie do dwóch pomieszczeń o wymiarach 1,0 x 2,0 mb – dwa otwory;
- wykonanie przesklepień otworów 2 szt. – obsadzenie belek;
- wykonanie tynkowania ściany po wykonaniu otworów drzwiowych – 2 szt.;
- osadzenie dwóch futryn – metalowe;
- osadzenie 2 par drzwi: płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe – skrzydła wzmocnione
- wykonanie ścianki działowej z płyty gipsowo-kartonowej na rusztowaniach metalowych o wielkości ok. 16 m²;
- wykonanie wewnętrznej gładzi gipsowej na ścianie z płyty gipsowej;
- dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi na kolor jasny beż o powierzchni 122 m² oraz sufitu na kolor biały o powierzchni 20 m²;
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych oraz rur 12 m² w kolorze do uzgodnienia;
- wykonanie posadzki zaprawą samopoziomującą o powierzchni 18,5 m² – w pomieszczeniu biurowym;
- obsadzenie listw aluminiowych łączących posadzki – długość 2 mb;
- położenie wykładziny z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, wykładzina producenta – Desso lub równoważna (kolor do uzgodnienia) o powierzchni 18,5 m² – w pomieszczeniu biurowym;
- położenie listew przyściennych z wykładziny o długości ok. 17,5 mb – w pomieszczeniu biurowym;
- położenie listwy przyściennej o długości 6 mb. – w pomieszczeniu magazynowym;
- wymięcenie, wywiezienie oraz utylizacja gruzu w ilości ok. 1,3 m³;
- prace elektryczne w pomieszczeniu – pokój nr 18. Wykonanie instalacji elektrycznej w korytku na ścianie z trzema gniazdami elektrycznymi oraz trzema gniazdami sieci komputerowej. Wykonanie instalacji elektrycznej do włączników światła do pomieszczenia magazynowego i biurowego;
- wniesienie i ustawienie mebli biurowych.

f) Korytarz w części piwnicznej:

- zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego o powierzchni około 18,5 m²;
- wymięcenie, wywiezienie oraz utylizacja gruzu i starej wykładziny – ilość ok. 0,3 m³;
- obsadzenie listew aluminiowych łączących posadzki z różnych materiałów – długość ok. 10,2 mb;
- wyrównanie posadzki zaprawą samopoziomującą o powierzchni 37,5 m²;
- położenie wykładziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej – wykładzina rulonowa, kolor szary o powierzchni 37,5 m²;

- zgrzewanie położonej wykładziny rulonowej o powierzchni 37,5 m²;
- położenie listew przyściennych klejonych z tworzyw sztucznych o długości 36,8 mb;
- zabezpieczenie podłóg folią – powierzchnia 37 m²;
- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych o powierzchni ok. 43 m²;
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych na kolor szary – powierzchnia 43m²;
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów o wysokości 20 cm na kolor szary o długości 26 mb;
- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych (ściany i sufity) – powierzchnia 74,3 m²;
- gruntowanie podłogi preparatem Ceresit CT17 lub równoważnym – powierzchnia 74,3 m²;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian (74,3 m²) na kolor jasno-szary i sufitów o powierzchni 37,5 m² na kolor biały;
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych powierzchni 13,2 m² w kolorze do uzgodnienia;
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych – długość ok. 10 mb;
- pomalowanie powierzchni skrzynki hydrantowej na kolor szary – powierzchnia ok. 1m²;
- malowanie farbą olejną akrylową na kolor biały oraz wymiana klamek i szyldów w 7 drzwiach.