

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja **Prace remontowe**

Obiekt

Robota

Adres: **ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ul. Zakręt do Oksywia 10

Rodzaj robót (branża):

Kody CPV: **45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne**

Inwestor: **ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ul. Zakręt do Oksywia 10

Biuro Projektów:

Sporządził: Krzysztof Gmur upr. bud. nr 1047/Gd/83

Data opracowania: marzec 2018 r.

Tabela wartości elementów scalonych

Lp	Opis	Wartość
1	2	3
1	Pomieszczenie sekretariatu - pokój nr 8	
2	Pomieszczenie marketingu - pokój nr 7	
3	Pomieszczenie - pokój nr 6	
4	Pomieszczenie - pokój nr 10	
5	Pomieszczenie - pokój nr 18	
6	Korytarz w części piwnicznej	

Tabela Przedmiarowa

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Pomieszczenie sekretariatu - pokój nr 8				
1.1	Kalk. Indyw.	Wyniesienie mebli biurowych oraz ich zabezpieczenie 1	kpl. kpl.	1,000		
1.2	KNNR-W 3 0313-0500	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych (3 x 3 m) 9	m2 m2	9,000		
1.3	KNR 4-04 0504-0600	Zdjecie starej wykładziny z podłogi 35,2	m2 m2	35,200		
1.4	KNNR 2 1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych wypełnione wełną mineralną (2,1*3)-(0,8*2)	m2 m2	4,700		
1.5	KNNR 2 1104-0200	Osadzenie ościeżnicy wraz z uszczerbieniem pianką poliuretanowa 0,9*2,0	m2 m2	1,800		
1.6	KNR 4-01 1204-0800	Usunięcie miejsc popękania i nierówności ścian 101	m2 m2	101,000		
1.7	KNNR-W 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitu na kolor biały 33,2/10	10 m2 10 m2	3,320		
1.8	KNNR-W 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian na kolor beż 101/10	10 m2 10 m2	10,100		
1.9	KNNR 2 1404-0300	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych oraz rur CO 13	m2 m2	13,000		
1.10	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 80 x 200 cm 0,8*2,0	m2 m2	1,600		
1.11	KNNR 2 1206-0100	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną 33,2	m2 m2	33,200		
1.12	KNNR 2 1206-0400	Listwy przyścienne do posadzek 25	m m	25,000		
1.13	Kalk. Indyw.	Wyniesienie, wywóz oraz utylizacja gruzu 1	kpl. kpl.	1,000		
1.14	KNNR 7 0507-0400	Listwy łączące posadzki różnych materiałów 5	m m	5,000		
1.15	Kalk. Indyw.	Wniesienie i ustawienie mebli biurowych 1	kpl. kpl.	1,000		
2		Pomieszczenie marketingu - pokój nr 7				
2.1	KNNR-W 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitu na kolor biały 3.1	10 m2 10 m2	3,100		
2.2	KNNR-W 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian na kolor beż 6.65	10 m2 10 m2	6,650		
2.3	KNNR 2 1404-0300	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych oraz rur CO 10	m2 m2	10,000		
2.4	KNNR 2 1206-0100	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną 31	m2 m2	31,000		
2.5	KNNR 2 1206-0400	Listwy przyścienne do posadzek 18	m m	18,000		
2.6	KNNR 9 0402-0100	Wymiana gniazda elektrycznego 4	szt. szt.	4,000		
2.7	KNNR 9 0401-0501	Wymiana wyłącznika światła 1	szt. szt.	1,000		
2.8	KNNR 7 0507-0400	Listwy łączące posadzki różnych materiałów 1	m m	1,000		
3		Pomieszczenie - pokój nr 6				

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Kalk. Indyw.	Wyniesienie mebli biurowych oraz ich zabezpieczenie 1	kpl. kpl.	1,000		
3.2	KNR 4-01 1204-0800	Usunięcie miejsc popękania i nierówności ścian 38	m2 m2	38,000		
3.3	KNR 4-04 0504-0600	Zdjęcie starej wykładziny z podłogi 12	m2 m2	12,000		
3.4	KNNR-W 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitu na kolor biały 1.2	10 m2 10 m2	1,200		
3.5	KNNR-W 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian na kolor beż 3.8	10 m2 10 m2	3,800		
3.6	KNNR 2 1404-0300	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych oraz rur CO 10	m2 m2	10,000		
3.7	KNNR 2 1206-0100	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną 12	m2 m2	12,000		
3.8	KNNR 2 1206-0400	Listwy przyścienne do posadzek 14	m m	14,000		
3.9	KNNR 7 0507-0400	Listwy łączące posadzki różnych materiałów 1	m m	1,000		
3.10	Kalk. Indyw.	Wniesienie i ustawienie mebli biurowych 1	kpl. kpl.	1,000		
4		Pomieszczenie - pokój nr 10				
4.1	Kalk. Indyw.	Wyniesienie mebli biurowych oraz ich zabezpieczenie 1	kpl. kpl.	1,000		
4.2	KNR 4-04 0504-0600	Zdjęcie starej wykładziny z podłogi 36	m2 m2	36,000		
4.3	KNR 4-01 1204-0800	Usunięcie miejsc popękania i nierówności ścian 64	m2 m2	64,000		
4.4	KNNR-W 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitu na kolor biały 3.6	10 m2 10 m2	3,600		
4.5	KNNR-W 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian na kolor beż 6.4	10 m2 10 m2	6,400		
4.6	KNNR 2 1404-0300	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych oraz rur CO 10	m2 m2	10,000		
4.7	KNNR 2 1206-0100	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną 36	m2 m2	36,000		
4.8	KNNR 2 1206-0400	Listwy przyścienne do posadzek 24	m m	24,000		
4.9	KNNR 9 0402-0100	Wymiana gniazda elektrycznego 6	szt. szt.	6,000		
4.10	KNNR 9 0401-0501	Wymiana wyłącznika światła 2	szt. szt.	2,000		
4.11	KNR 5-08 0210-0100	Wykonanie podtynkowej instalacji elektrycznej z istniejącej puszką do ekranu elektrycznego oraz wyłącznika 4	m m	4,000		
4.12	KNR 4-03 0904-0900	Wykonanie połączeń przewodów elektrycznych w puszkach i odgałęźnikach 3	kpl. kpl.	3,000		
4.13	KNR 4-03 1001-0500+KNR 4-03 1012-0100	Wykucie ręcznie oraz zaprawienie bruzd dla przewodów wtykowych 4	m m	4,000		
4.14	KNNR 7 0507-0400	Listwy łączące posadzki różnych materiałów 1	m m	1,000		
5		Pomieszczenie - pokój nr 18				

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Kalk. Indyw.	Wyniesienie mebli biurowych oraz ich zabezpieczenie 1	kpl. kpl.	1,000		
5.2	KNR-W 4-01 0353-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	1,000		
5.3	KNR 4-04 0504-0600	Zdjęcie starej wykładziny z podłogi 18.5	m2 m2	18,500		
5.4	KNR-W 4-01 0303-0201	Zamurowanie otworu drzwiowego 1,0 x 2,0 2	m2 m2	2,000		
5.5	KNR-W 4-01 0331-0200	Wykucie otworów drzwiowych 1,0 x 2,0 m 4	m2 m2	4,000		
5.6	KNR 4-01 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - obsadzenie belek 5	m m	5,000		
5.7	KNR 4-01 0711-0100	Wykonanie tynkowania ściany po wykonaniu otwiorów drzwiowych 8	m2 m2	8,000		
5.8	KNNR 2 1104-0200	Osadzenie ościeżnicy 4	m2 m2	4,000		
5.9	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 4	m2 m2	4,000		
5.10	KNNR 2 1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych wypełnione wełną mineralną 16	m2 m2	16,000		
5.11	KNR-W 2-02 0830-0100	Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach z płyt gipsowych 16	m2 m2	16,000		
5.12	KNNR-W 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian na kolor beż 12.2	10 m2 10 m2	12,200		
5.13	KNNR-W 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitu na kolor biały 33,2/10	10 m2 10 m2	3,320		
5.14	KNNR 2 1404-0300	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych oraz rur CO 12	m2 m2	12,000		
5.15	KNR-K 04 0501-0200	Wykonanie posadzki zaprawa samopoziomującą w pomieszczeniu biurowym 18.5	m2 m2	18,500		
5.16	KNNR 7 0507-0400	Listwy łączące posadzki różnych materiałów 2	m m	2,000		
5.17	KNNR 2 1206-0100	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną w pomieszczeniu biurowym 18.5	m2 m2	18,500		
5.18	KNNR 2 1206-0400	Listwy przyścienne do posadzek w pomieszczeniu biurowym 17,5	m m	17,500		
5.19	KNNR 2 1206-0400	Listwy przyścienne do posadzek w pomieszczeniu magazynowym 6	m m	6,000		
5.20	Kalk. Indyw.	Wyniesienie, wywóz oraz utylizacja gruzu 1	kpl. kpl.	1,000		
5.21	Kalk. Indyw.	Prace elektryczne w pomieszczeniu - pokój nr 18. Wykonanie instalacji elektrycznej w korytku na ścianie z trzema gniazdami elektrycznymi oraz trzema gniazdami sieci komputerowej. Wykonanie instalacji elektrycznej do włączników światła do pomieszczenia magazynowego i biurowego 1	kpl. kpl.	1,000		
6		Korytarz w części piwnicznej				
6.1	KNR 4-04 0504-0600	Zdjęcie starej wykładziny z podłogi 18.5	m2 m2	18,500		
6.2	Kalk. Indyw.	Wyniesienie, wywóz oraz utylizacja gruzu 1	kpl. kpl.	1,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
6.3	KNNR 7 0507-0400	Listwy łączące posadzki różnych materiałów 10.2	m m	10,200		
6.4	KNR-K 04 0501-0200	Wykonanie posadzki zaprawa samopoziomującą w pomieszczeniu biurowym 37.5	m2 m2	37,500		
6.5	KNNR 2 1206-0100	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną w pomieszczeniu biurowym 37.5	m2 m2	37,500		
6.6	KNNR 2 1206-0700	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych 37.5	m2 m2	37,500		
6.7	KNNR 2 1206-0400	Listwy przyściennie do posadzek w pomieszczeniu biurowym 36.8	m m	36,800		
6.8	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 37	m2 m2	37,000		
6.9	KNNR-W 3 0608-0200	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych 43	m m	43,000		
6.10	KNR 4-01 1206-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi na kolor szary 43	m2 m2	43,000		
6.11	KNR 4-01 1207-0200	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20 cm na kolor szary 26	m m	26,000		
6.12	KNNR-W 3 0608-0200	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych (ściany i sufity) 74,3	m m	74,300		
6.13	KNR-I 0-17 2608-0400	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 74,3	m2 m2	74,300		
6.14	KNNR-W 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian na kolor beż 7.43	10 m2 10 m2	7,430		
6.15	KNNR-W 3 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitu na kolor biały 3.75	10 m2 10 m2	3,750		
6.16	KNNR 2 1404-0300	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych oraz rur CO 13.2	m2 m2	13,200		
6.17	KNNR 2 1404-0400	Malowanie farbą olejną rur wodociągowych 10	m m	10,000		
6.18	KNNR 2 1403-0200	Malowanie powierzchni skrzynki hydrantowej 1	m2 m2	1,000		
6.19	KNR 4-01 1209-0600	Malowanie farbą olejną drzwi 7	szt. szt.	7,000		
6.20	KNR-W 4-01 0919-2000	Wymiana klamek drzwiowych z szyldami 7	szt. szt.	7,000		